


CENTRE HOSPITALIER DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES						
Réaménagement du niveau R+2						
						
375.01 VILLENEUVE ST GEORGES - 250504 - Tableau des surfaces et des finitions - Phase Projet						
Niveau	Nom	Service	Surface	Finition du sol	Finition du mur	Finition du plafond
R02	ACCUEIL / PRISE RDV	Box consultation	9,45	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A lessivable. Effort décoratif dans les locaux utilisés par le personnel médical	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	ATTENTE	Box consultation	2,12	PVC 4 - U4P3E2C2 - Sol souple en lès soudés relevé en plinthe , résistant aux charges roulantes	Peinture finition A+ protection murale à 75 cm du sol + lisse haute à 90 cm type lineaduo de chez SPM	Faux Plafond démontable
R02	ATTENTE BRANCARDS	Box consultation	8,96	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable
R02	BOX 1 ECHO	Box consultation	20,32	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A lessivable. Effort décoratif dans les locaux utilisés par le personnel médical	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	BOX 2 ECHO	Box consultation	11,34	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A lessivable. Effort décoratif dans les locaux utilisés par le personnel médical	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	BOX 3 VO2	Box consultation	12,77	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A lessivable. Effort décoratif dans les locaux utilisés par le personnel médical	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	BOX 4 EFFORT	Box consultation	14,82	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A lessivable. Effort décoratif dans les locaux utilisés par le personnel médical	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	BOX 5 RYTHMO	Box consultation	10,6	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A lessivable. Effort décoratif dans les locaux utilisés par le personnel médical	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	SANITAIRE PMR PTNI	Box consultation	3,97	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable 600x600
Total box de			94,35			
R02	ATTENTE PATIENTS COUCHES CORO	Coronarographie	17,38	PVC 4 - U4P3E2C2 - Sol souple en lès soudés relevé en plinthe , résistant aux charges roulantes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable
R02	CONTROL / INTERRETATION	Coronarographie	21,08	PVC 2 - U4P3E3C2 - Sol souple mince relevé en plinthe, électroconducteur ESD	Protection rigide acrovyne antibactérien toute hauteur adaptée aux salles blanches	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	LOCAL DECONTA CORO 1	Coronarographie	8,35	Système Taradouche	Revêtement mural PVC rigide, parfaitement lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	LOCAL DECONTA CORO 2	Coronarographie	5,44	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Revêtement mural PVC rigide, parfaitement lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	LOCAL DM SALES	Coronarographie	4,4	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Revêtement mural PVC rigide, parfaitement lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond	Faux Plafond Démontable 600x600
R02	RESERVE CORO	Coronarographie	21,65	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Revêtement mural PVC rigide, parfaitement lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	RESERVE PROX CORO	Coronarographie	7,81	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Revêtement mural PVC rigide, parfaitement lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond	Faux Plafond démontable
R02	SALLE CORO	Coronarographie	37,34	PVC 2 - U4P3E3C2 - Sol souple mince relevé en plinthe, électroconducteur ESD	Protection rigide acrovyne antibactérien toute hauteur adaptée aux salles blanches	Faux Plafond non démontable peint finition A
R02	SALLE RYTHMO	Coronarographie	37,38	PVC 2 - U4P3E3C2 - Sol souple mince relevé en plinthe, électroconducteur ESD	Protection rigide acrovyne antibactérien toute hauteur adaptée aux salles blanches	Faux Plafond démontable
R02	VEST PERS CORO	Coronarographie	8,03	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Revêtement mural PVC rigide, parfaitement lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond	Faux Plafond démontable
R02	WC PERS CORO	Coronarographie	1,98	PVC 3 - U3P3E3C2 - Sol souple relevé en plinthe lessivable	PVC hygiène lessivable	Faux Plafond Démontable lessivable
R02	WC PMR CORO	Coronarographie	3,62	PVC 3 - U3P3E3C2 - Sol souple relevé en plinthe lessivable	PVC hygiène lessivable	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
Total surfaces			174,46			
R02	Bureau HDJ 01	HDJ	13,31	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Revêtement mural PVC rigide, parfaitement lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond	Faux Plafond démontable
R02	Bureau HDJ 02	HDJ	13	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Revêtement mural PVC rigide, parfaitement lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond	Faux Plafond démontable
R02	Entrée HDJ	HDJ	2,77	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Revêtement mural PVC rigide, parfaitement lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond	Faux Plafond démontable
R02	HDJ	HDJ	30,07	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Revêtement mural PVC rigide, parfaitement lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond	Faux Plafond démontable
R02	Sanitaire PMR HDJ	HDJ	5,55	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Revêtement mural PVC rigide, parfaitement lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond	Faux Plafond démontable
			64,71			
R02	BUREAU IDE CARDIO	Hospitalisation cardiaques	11,54	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A lessivable. Effort décoratif dans les locaux utilisés par le personnel médical	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	BUREAU MED CARDIO	Hospitalisation cardiaques	16,07	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A lessivable. Effort décoratif dans les locaux utilisés par le personnel médical	Faux Plafond démontable
R02	CH10	Hospitalisation cardiaques	21,31	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	CH 1 Bariatrique	Hospitalisation cardiaques	21,42	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	CH 2	Hospitalisation cardiaques	22,39	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	CH 3	Hospitalisation cardiaques	22,38	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	CH 4	Hospitalisation cardiaques	22,11	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	CH 5	Hospitalisation cardiaques	22,02	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	CH 6	Hospitalisation cardiaques	23,44	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	CH 7	Hospitalisation cardiaques	23,39	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	CH 8	Hospitalisation cardiaques	23,45	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	CH 9	Hospitalisation cardiaques	23,39	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	CH 11	Hospitalisation cardiaques	16,83	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	CH 12 BIS INFECTIEUX	Hospitalisation cardiaques	12,85	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	CH 12 INFECTIEUX	Hospitalisation cardiaques	12,74	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	CH 14	Hospitalisation cardiaques	17,08	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	CH 15	Hospitalisation cardiaques	17,2	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	CH 16	Hospitalisation cardiaques	17,18	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	CH 17	Hospitalisation cardiaques	17,18	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	CH 18	Hospitalisation cardiaques	17,16	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	CH 19	Hospitalisation cardiaques	17,2	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	CH 20	Hospitalisation cardiaques	17,11	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	CH GARDE	Hospitalisation cardiaques	13,28	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A lessivable. Effort décoratif dans les locaux utilisés par le personnel médical	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	DETENTE CARDIO	Hospitalisation cardiaques	18,58	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A lessivable. Effort décoratif dans les locaux utilisés par le personnel médical	Faux Plafond démontable
R02	RESERVE 2 CARDIO	Hospitalisation cardiaques	9,59	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Revêtement mural PVC rigide, parfaitement lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond	Faux Plafond démontable
R02	SDB CH 1	Hospitalisation cardiaques	3,41	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	SDB CH 2	Hospitalisation cardiaques	2,48	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	SDB CH 3	Hospitalisation cardiaques	2,51	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	SDB CH 4	Hospitalisation cardiaques	3,35	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	SDB CH 5	Hospitalisation cardiaques	3,35	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	SDB CH 6	Hospitalisation cardiaques	2,37	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	SDB CH 7	Hospitalisation cardiaques	2,39	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	SDB CH 8	Hospitalisation cardiaques	2,37	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	SDB CH 9	Hospitalisation cardiaques	2,39	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	SDB CH 10	Hospitalisation cardiaques	2,37	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide

R02	SDB CH 11	Hospitalisation cardiaques	2,39	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	SDB CH 12	Hospitalisation cardiaques	3,59	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	SDB CH 12Bis	Hospitalisation cardiaques	3,59	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	SDB CH 14	Hospitalisation cardiaques	2,32	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	SDB CH 15	Hospitalisation cardiaques	2,31	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	SDB CH 16	Hospitalisation cardiaques	2,32	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	SDB CH 17	Hospitalisation cardiaques	2,31	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	SDB CH 18	Hospitalisation cardiaques	2,32	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	SDB CH 19	Hospitalisation cardiaques	2,31	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	SDB CH 20	Hospitalisation cardiaques	2,39	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	SDB Ch. de garde	Hospitalisation cardiaques	2,99	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	WC PERS CARDIO	Hospitalisation cardiaques	2,12	PVC 3 - U3P3E3C2 - Sol souple relevé en plinthe lessivable	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
Total surfaces			644,25			
R02	BUREAU CADRE	Locaux support	16,33	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A lessivable. Effort décoratif dans les locaux utilisés par le personnel médical	FP5 Dalle étanche à l'air, revêtement lisse et décontaminable, avec trappes de visite
R02	BUREAU CADRE 1	Locaux support	12,33	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A lessivable. Effort décoratif dans les locaux utilisés par le personnel médical	FP5 Dalle étanche à l'air, revêtement lisse et décontaminable, avec trappes de visite
R02	BUREAU CHEF SERVICE	Locaux support	12,84	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A lessivable. Effort décoratif dans les locaux utilisés par le personnel médical	FP5 Dalle étanche à l'air, revêtement lisse et décontaminable, avec trappes de visite
R02	Linge propre	Locaux support	13,08	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Revêtement mural PVC rigide, parfaitement lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond	Faux Plafond démontable
R02	LOCAL MENAGE	Locaux support	7,63	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Revêtement mural PVC rigide, parfaitement lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond	Faux Plafond démontable
R02	OFFICE PATIENTS+regethermie	Locaux support	24,24	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Revêtement mural PVC rigide, parfaitement lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond	Faux Plafond démontable
R02	Réserve	Locaux support	27,41	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Revêtement mural PVC rigide, parfaitement lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond	Faux Plafond démontable
R02	SALLE DE STAFF	Locaux support	20,67	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A lessivable. Effort décoratif dans les locaux utilisés par le personnel médical	Faux Plafond démontable
R02	SALON DES FAMILLES	Locaux support	11,33	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A lessivable. Effort décoratif dans les locaux utilisés par le personnel médical	Faux Plafond démontable
R02	SECRETARIAT MEDICAL	Locaux support	12,36	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A lessivable. Effort décoratif dans les locaux utilisés par le personnel médical	Faux Plafond démontable
R02	WC PERSO	Locaux support	2,11	PVC 3 - U3P3E3C2 - Sol souple relevé en plinthe lessivable	PVC hygiène lessivable	Faux Plafond démontable
			160,34			
R02	RESERVE USIC 1	Logistique - Unité de soins intensifs cardiaques	14,55	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Revêtement mural PVC rigide, parfaitement lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	RESERVE USIC 2	Logistique - Unité de soins intensifs cardiaques	10,78	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Revêtement mural PVC rigide, parfaitement lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
			25,34			
R02	LOCAL DECHETS	Logistique - Unité d'hospitalisation cardiaque	20,74	Système Taradouche	Revêtement mural PVC rigide, parfaitement lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond	Faux Plafond démontable
R02	POSTE SOINS CARDIO	Logistique - Unité d'hospitalisation cardiaque	17,55	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A lessivable. Effort décoratif dans les locaux utilisés par le personnel médical	Faux Plafond Démontable lessivable
R02	RESERVE 1 CARDIO	Logistique - Unité d'hospitalisation cardiaque	8,92	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Revêtement mural PVC rigide, parfaitement lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond	Faux Plafond démontable
R02	VIDOIR CARDIO	Logistique - Unité d'hospitalisation cardiaque	6,02	Système Taradouche	Revêtement mural PVC rigide, parfaitement lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond	Faux Plafond Démontable lessivable
Total surfaces des			424,57			
R02	Armoire de secours FM USIC 1	Technique	2,64	PEINT 1 - Peinture au sol	Peinture finition B	
R02	Armoire de secours FM USIC 2	Technique	1,11	PEINT 1 - Peinture au sol	Peinture finition B	
R02	armoires IT médical	Technique	4,87	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition B	Faux Plafond démontable
R02	CFO	Technique	1,73	PEINT 1 - Peinture au sol	Peinture finition B	Faux Plafond démontable
R02	CFO	Technique	1,22	PEINT 1 - Peinture au sol	Peinture finition B	
R02	CFO-A	Technique	1,22	PEINT 1 - Peinture au sol	Peinture finition B	
R02	com. des.	Technique	0,19			
R02	Dev. PB	Technique	0,28	PEINT 1 - Peinture au sol	Peinture finition B	Faux Plafond démontable
R02	Détendeur FM USIC	Technique	0,64	PEINT 1 - Peinture au sol	Peinture finition B	
R02	Détendeur PTNI Coro	Technique	0,48	PEINT 1 - Peinture au sol	Peinture finition B	
R02	FM	Technique	0,56	PEINT 1 - Peinture au sol	Peinture finition B	
R02	FM	Technique	0,57	PEINT 1 - Peinture au sol	Peinture finition B	
R02	gare pneum	Technique	0,82	PEINT 1 - Peinture au sol	Peinture finition B	
R02	gare pneum	Technique	0,84	PEINT 1 - Peinture au sol	Peinture finition B	
R02	GT	Technique	0,43			
R02	GT	Technique	4	Caillebotis galvanisé		
R02	GT	Technique	0,94			
R02	GT	Technique	4,08	Caillebotis galvanisé		
R02	GT	Technique	0,31			
R02	GT	Technique	0,31			
R02	GT	Technique	0,43			
R02	GT DES	Technique	2,08			
R02	GT DES SAS	Technique	2,41			
R02	GT Hydraulique (EG EC)	Technique	1,05			
R02	GT Hydraulique (EG,EC)	Technique	0,6			
R02	GT PB	Technique	0,43			
R02	GT PB (ECS EF REC)	Technique	0,51			
R02	GT RIA	Technique	0,69			
R02	LT CFA	Technique	1,76	PEINT 1 - Peinture au sol	Peinture finition B	Faux Plafond démontable
R02	LT CFA	Technique	2,09	PEINT 1 - Peinture au sol	Peinture finition B	Faux Plafond démontable
R02	LT CFO	Technique	4,63	PEINT 1 - Peinture au sol	Peinture finition B	Faux Plafond démontable
R02	LT CFO	Technique	6,22	PEINT 1 - Peinture au sol	Peinture finition B	Faux Plafond démontable
R02	LT CFO	Technique	2,11	U4P3 - Sol souple mince, relevé en plinthe, résistant aux charges roulantes	Peinture finition B	Faux Plafond démontable
R02	Placard Elec A1	Technique	1,42			
R02	PT CFO B1	Technique	0,8	PEINT 1 - Peinture au sol	Peinture finition B	
R02	RIA	Technique	0,38			
R02	RIA + com. des.	Technique	0,45			
R02	RIA-A-1	Technique	0,71			
R02	Réservation technique	Technique	0,38			
R02	Réserve technique	Technique	0,81	PEINT 1 - Peinture au sol	Peinture finition B	
R02	Réserve technique	Technique	0,74	PEINT 1 - Peinture au sol	Peinture finition B	
R02	SSI-A	Technique	0,37			
R02	SSI-B	Technique	1,25			
R02	VDI	Technique	4,41	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition B	Faux Plafond démontable
Total surfaces locaux			63,97			
R02	BUREAU IDE USIC	Unité de soins intensifs cardiaques	13,31	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A lessivable. Effort décoratif dans les locaux utilisés par le personnel médical	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	BUREAU MED USIC	Unité de soins intensifs cardiaques	12,48	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A lessivable. Effort décoratif dans les locaux utilisés par le personnel médical	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	CH USIC 1	Unité de soins intensifs cardiaques	21,64	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	CH USIC 2	Unité de soins intensifs cardiaques	19,81	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	CH USIC 3	Unité de soins intensifs cardiaques	17,18	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	CH USIC 4	Unité de soins intensifs cardiaques	17,18	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	CH USIC 5	Unité de soins intensifs cardiaques	17,65	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable + Faux plafond non démontable peint finition A
R02	CH USIC 6	Unité de soins intensifs cardiaques	17,18	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	CH USIC 7	Unité de soins intensifs cardiaques	17,18	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	CH USIC 8	Unité de soins intensifs cardiaques	17,2	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	CH USIC 9	Unité de soins intensifs cardiaques	17,18	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	CH USIC 10	Unité de soins intensifs cardiaques	17,2	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	CH USIC 11	Unité de soins intensifs cardiaques	17,18	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	CH USIC 12	Unité de soins intensifs cardiaques	17,47	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A + panneau mural tête de lit type decoclean	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	DETENTE COMMUNE A	Unité de soins intensifs cardiaques	18,91	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A lessivable. Effort décoratif dans les locaux utilisés par le personnel médical	Faux Plafond démontable en entrée + Faux plafond en plaque de plâtre pour le reste
R02	POSTE DE SOINS USIC	Unité de soins intensifs cardiaques	21,72	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A lessivable. Effort décoratif dans les locaux utilisés par le personnel médical	Faux Plafond démontable
R02	SDB CH USIC 1	Unité de soins intensifs cardiaques	3,41	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	SDB CH USIC 3	Unité de soins intensifs cardiaques	2,38	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide

R02	SDB CH USIC 4	Unité de soins intensifs cardiaques	3,4	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	SDB CH USIC 4	Unité de soins intensifs cardiaques	2,38	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	SDB CH USIC 5	Unité de soins intensifs cardiaques	2,37	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	SDB CH USIC 6	Unité de soins intensifs cardiaques	2,31	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	SDB CH USIC 7	Unité de soins intensifs cardiaques	2,32	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	SDB CH USIC 8	Unité de soins intensifs cardiaques	2,31	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	SDB CH USIC 9	Unité de soins intensifs cardiaques	2,32	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	SDB CH USIC 10	Unité de soins intensifs cardiaques	2,31	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	SDB CH USIC 11	Unité de soins intensifs cardiaques	2,32	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	SDB CH USIC 12	Unité de soins intensifs cardiaques	2,31	Système Taradouche	Système Taradouche	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	WC PERS USIC	Unité de soins intensifs cardiaques	2,1	PVC 3 - U3P3E3C2 - Sol souple relevé en plinthe lessivable	PVC hygiène lessivable	Faux Plafond Démontable 600x600
Total surfaces locaux			312,71			
Total général			1714,31			
R02	ASC Noyau Central	Circulation	12,94- surface trémie non comprise dans le total			
R02	ASC.Aile -2	Circulation	5,79- surface trémie non comprise dans le total			
R02	ASC.Aile A-1	Circulation	5,98- surface trémie non comprise dans le total			
R02	ASC.Aile B-1	Circulation	5,62- surface trémie non comprise dans le total			
R02	ASC.Aile B-2	Circulation	5,81- surface trémie non comprise dans le total			
R02	Circulation Consultation	Circulation	27,57	PVC 4 - U4P3E2C2 - Sol souple en lès soudés relevé en plinthe , résistant aux charges roulantes	Peinture finition A+ protection murale à 75 cm du sol + lisse haute à 90 cm type lineaduo de chez SPM	Faux Plafond démontable
R02	CIRCULATION CORO	Circulation	47,02	PVC 4 - U4P3E2C2 - Sol souple en lès soudés relevé en plinthe , résistant aux charges roulantes	Peinture finition A+ protection murale à 75 cm du sol + lisse haute à 90 cm type lineaduo de chez SPM	Faux Plafond Démontable Imputrescible, résistant en milieu humide
R02	Circulation HC-1	Circulation	81,42	PVC 4 - U4P3E2C2 - Sol souple en lès soudés relevé en plinthe , résistant aux charges roulantes	Peinture finition A+ protection murale à 75 cm du sol + lisse haute à 90 cm type lineaduo de chez SPM	Faux Plafond stable au feu 1/4h
R02	Circulation HC-2	Circulation	125,06	PVC 4 - U4P3E2C2 - Sol souple en lès soudés relevé en plinthe , résistant aux charges roulantes	Peinture finition A+ protection murale à 75 cm du sol + lisse haute à 90 cm type lineaduo de chez SPM	Faux Plafond démontable
R02	CIRCULATION NC-1	Circulation	116,24	PVC 4 - U4P3E2C2 - Sol souple en lès soudés relevé en plinthe , résistant aux charges roulantes	Peinture finition A+ protection murale à 75 cm du sol + lisse haute à 90 cm type lineaduo de chez SPM	Faux Plafond démontable
R02	CIRCULATION NC-2	Circulation	87,29	PVC 4 - U4P3E2C2 - Sol souple en lès soudés relevé en plinthe , résistant aux charges roulantes	Peinture finition A+ protection murale à 75 cm du sol + lisse haute à 90 cm type lineaduo de chez SPM	Faux Plafond stable au feu 1/4h
R02	CIRCULATION USIC	Circulation	147,71	PVC 4 - U4P3E2C2 - Sol souple en lès soudés relevé en plinthe , résistant aux charges roulantes	Peinture finition A+ protection murale à 75 cm du sol + lisse haute à 90 cm type lineaduo de chez SPM	Faux Plafond démontable
R02	ESC. Aile A	Circulation	19,48 - surface trémie non comprise dans le total			
R02	ESC. Aile B	Circulation	19,62- surface trémie non comprise dans le total			
R02	ESC. NC	Circulation	39,83- surface trémie non comprise dans le total			
R02	Monte-Malades	Circulation	18,38- surface trémie non comprise dans le total			
R02	SAS CORO	Circulation	3,19	PVC 4 - U4P3E2C2 - Sol souple en lès soudés relevé en plinthe , résistant aux charges roulantes	Peinture finition A+ protection murale 75 cm + parechoc type impact 120 de chez SPM à 90cm du sol	Faux Plafond démontable
R02	SAS ESC Aile A	Circulation	2,7	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A	Faux Plafond démontable
R02	SAS ESC Aile B	Circulation	2,79	PVC 1 - U3P3E3C2 - Sol souple en lès soudés, relevé en plinthes	Peinture finition A	Faux Plafond démontable
R02	SAS INFECTIEUX	Circulation	3,85	PVC 4 - U4P3E2C2 - Sol souple en lès soudés relevé en plinthe , résistant aux charges roulantes	Peinture finition A+ protection murale 75 cm + parechoc type impact 120 de chez SPM à 90cm du sol	Faux Plafond démontable
R02	SAS INFECTIEUX BIS	Circulation	3,88	PVC 4 - U4P3E2C2 - Sol souple en lès soudés relevé en plinthe , résistant aux charges roulantes	Peinture finition A+ protection murale 75 cm + parechoc type impact 120 de chez SPM à 90cm du sol	Faux Plafond démontable
R02	SAS NC-1	Circulation	5,91	PVC 4 - U4P3E2C2 - Sol souple en lès soudés relevé en plinthe , résistant aux charges roulantes	Peinture finition A+ protection murale 75 cm + parechoc type impact 120 de chez SPM à 90cm du sol	Faux Plafond démontable
R02	SAS NC-1	Circulation	7,23	PVC 4 - U4P3E2C2 - Sol souple en lès soudés relevé en plinthe , résistant aux charges roulantes	Peinture finition A+ protection murale à 75 cm du sol + lisse haute à 90 cm type lineaduo de chez SPM	Faux Plafond démontable
R02	SAS NC-2	Circulation	4,47	PVC 4 - U4P3E2C2 - Sol souple en lès soudés relevé en plinthe , résistant aux charges roulantes	Peinture finition A+ protection murale 75 cm + parechoc type impact 120 de chez SPM à 90cm du sol	Faux Plafond démontable
R02	SAS NC-2	Circulation	6,65	PVC 4 - U4P3E2C2 - Sol souple en lès soudés relevé en plinthe , résistant aux charges roulantes	Peinture finition A+ protection murale 75 cm + parechoc type impact 120 de chez SPM à 90cm du sol	Faux Plafond démontable
Total surfaces circulation			672,98			
R01	Local technique	Technique	27,57	PEINT 1 - Peinture au sol	Peinture finition B	Faux Plafond démontable
Total Surfaces			27,57			
R03	Local CTA USIC risque 1	Technique	51,6	PEINT 1 - Peinture au sol	Peinture finition B	Faux Plafond démontable
R03	Local CTA USIC risque 2	Technique	49	PEINT 1 - Peinture au sol	Peinture finition B	Faux Plafond démontable
R03	Local CTA Coro	Technique	42	PEINT 1 - Peinture au sol	Peinture finition B	Faux Plafond démontable
R03	Local VTP	Technique	4,79	PEINT 1 - Peinture au sol	Peinture finition B	Faux Plafond démontable
Total surfaces			147,39			